



Loviisan kaupunki - Lovisa stad

Grundförbättringsbidrag för enskild väg 2026

Grunduppgifter	
Väglagets namn	Veckaby Enskilda Väglag

Budget				
Beskrivning	Enhet	Enhetspris	Antal	Sammanlagt
Grävmaskinsarbete	1	80,00 EUR	12	960,00 EUR
Fraktande av jord med traktor och släp	1	70,00 EUR	4	280,00 EUR
Sand, kasettbil	1	1000,00 EUR	2	2000,00 EUR
Röjning av vegetation och borttransport	1	150,00 EUR	1	150,00 EUR
				3390,00 EUR

Veckaby Enskilda väg
000-2005-K660

Arbetsbeskrivning

Grundförbättring av Veckabyvägen i Malmgård på sträckan Veckabyvägen 270-240 (300m)

Vägavsnittet som avses förbättras är en backe. Med förbättringen vill väglaget gräva upp och reparera dikeskanten längs backen så att regn- och smältvatten rinner ner i diket istället för att det rinner längs vägen. Områdets topografi är sådan att smält- och regnvatten samlas över en längre sträcka från en anslutande väg vilket leder till skador på Veckabyvägen när vattnet forsar ner på vägen.

I arbetet ska vegetationen avlägsnas längs ena vägkanten och transporteras bort. Därefter ska en grävmaskin gräva upp diket. Jordmassorna ska transporteras bort. Vägaren som ska förbättras ligger i innerkurva och vägen har sjunkit av trafik och regn som spolat bort vägyta. Slutligen ska innerkanten av vägen fyllas med sand för att höja upp vägkanten.

