

Loviisan kaupunki - Lovisa stad

Yksityistien perusparannusavustus 2026

Perustiedot	
Tiekunnan nimi	Äviks väglag

Grundförbättring Åviksvägen

4.8.2025

Perusparannusprojekti 2025

KOSTNADSFÖRSLAG

Kustannusarvio

	Mängd	Enhet	€/enhet	€
Krossgrus 0-32 mm, 0-16 mm	185	tn	11	2035
Maskintransport	1	gång	300	300
Maskinarbeten, dikning, vägkanter bort	36	h	90	3240
Vägtrumma 400 mm / 8 m Sn8	1	st	430	430
Administration . Vägsyn	10	h	57	570
			TOTALT	6575

innehåller moms 25,5 %

Arbetsbeskrivning

1. Vägkanterna tas bort ,vägytan höjes, formas; grus 0-32 , 0-16 mm 10 cm, 2 x 250 m sträcka.
2. Byte av vägtrumma.

Vid sommarens skyfall skars vägen vid trumman av pga vattenmassorna, vägen är nu tillfälligt lappad, se bilder.

