Loviisan kaupunki - Lovisa stad

Yksityistien perusparannusavustus 2027

Perustiedot	
Tiekunnan nimi	Pitkäpää byväglag

Kustannusarvio				
Kuvaus	**Yksikkö**	**Yksikköhinta**	**Määrä**	**Yhteensä**
Kaivurityöt: ojan kaivuu sekä murskee...	h	90,00 EUR	36	3240,00 EUR
Murske 0-32	tonni	14,00 EUR	50	700,00 EUR
Murske 0-16	tonni	15,00 EUR	80	1200,00 EUR
Murske 0-8	tonni	15,00 EUR	200	3000,00 EUR
Tierumpu	kpl	260,00 EUR	1	260,00 EUR
Lanaus ja tasaus	h	88,00 EUR	6	528,00 EUR
Räjäytystyö	kpl	500,00 EUR	2	1000,00 EUR
Traktori + kärry	h	88,00 EUR	8	704,00 EUR
				10632,00 EUR

Lisätietoja

Perusparannustyöt koskevat seuraavia kohteita: 1 Pitkäpääntien ja Nedre Nybondaksen välinen risteysalue, jossa kyse on kallistuksen oikaisemisesta ja risteysalueen leventämisestä 2 Nedre Nybondaksen alkupäästä noin 600 metrin etäisyydellä oleva peltoalueelle laskeva alamäki, jossa sade- ja sulamisvedet aiheuttavat toistuvasti vaurioita. Edellyttää ojituksen parantamista, tienpinnan muotoilua ja vesien johtamista mäen notkossa tierummun kautta peltoalueen laidassa kulkevaan ojaan. 3 Pintakivien poisto Pitkäpääntien 287 ([redacted]) ja 114[redacted] kohdalta. Kohde 1 sijaitsee lähellä 2024 avustettua kohdetta. Kyse on kuitenkin eri asiasta vaikka molempien tarkoituksena on liikenneturvallisuuden parantaminen,