

Reimarsintien perusparannus 2027

Kustannusarvio

Tieosaan pituus	1780m			
Koneen siirto	1kpl	300 €	300 €	
Maakivien poisto tierungosta	4tuntia	90€/t	360 €	
Rumpuputkia 300x7m	3kpl	140€/kpl	420 €	
Rumpuputkien vaihto	3kpl	80€/kpl	240 €	
Ojien perkaus	5tuntia	90€/t	450 €	
Työmaan perustaminen/räjäytysmatot	1kpl	800 €	800 €	
Louhint	50m3	40€/m3	2,000 €	
Tierungon leventäminen/muotoilu	8tuntia	90€/t	720 €	
Mursketta, KaM 0-32	250tonnia	13,50€/t	3,375 €	300m
Mursketta, KaM 0-16	200tonnia	14€/t	2,800 €	500m
Lanaus	4tuntia	65€/t	260 €	
YHTEENSÄ			11,725 €	
	Alv 25,5%		2,990 €	
			14,715 €	