

DESTIA OY

KUSTANNUSARVIO/SUUNNITELMA

Jari Aho

Petjärventien Yksityistie

Asko Vilamaa

KUSTANNUSARVIO YKSITYISTIEN PERUSPARANNUSTA VARTEN

Puhelinkeskustelun Vilamaa/Aho perusteella laskettu kustannusarvio Yksityistien perusparannusta varten. Parannettava kohde paalu – välillä 0 – 390. Kohde peltosuora joka painunut pellon tasoon. Korjaavana työnä ehdotettu kantavuuden parantaminen. Nykyisen tien pinta tasataan ja levitetään suodatinkangas. Päälle ajetaan 30 cm mursketta raekoko 0/31mm joka tasataan ja tiivistetään. Ojanperkaus suoritetaan tien molemmin puolin. Kuivatuksen varmistamiseksi perataan myös laskuoja 200m. Lopuksi ajetaan kulutuskerros 5 cm mursketta raekoko 0/11mm tai 0/16mm. Viimeiseksi vielä pölyn – sidonta 0,5 T.

Porvoossa 15.03.2026



Jari Aho



Ilmoitus

1 (2)

Yksitystien parantamishankkeen suoritte pohjainen kustannusarvio

Yksitystien nimi		Hanke		Paaluväli, pvl		Tien (ajorata) leveys		
Kunta		Tien numero		Laatija		Pvm		
Tehtävät työt - selite	Sijainti tiellä Paaluväli, pvl	Suorite- määrä	Suoriteyksikkö (h, kpl, m, jm, m ² m ³ tr, m ³ ltd, t)	Yksikköhinta € alv 0 %	Yksikköhinta € alv 24 %	Hinta yhteensä € sis. alv	Tiemaksuja vastaan tehtävä työ *)	Huomautuksia
Kasvillisuuden poisto								
Rakennusten ja rakenteiden poisto								
Pintamaan ja rakennekerrosten poisto								
Ojat	0-390	800	M		3,80	2400		
Rummut								
Maaleikkaukset								
Kallioleikkaukset								
Penkereet								
LASKUOSA		200	M		2,50	500		
Suodatinkankaat		2340	M2		1,25	2925		

* 1.9.2015 jälkeen hankkeissa ei enää hyväksytä vastikkeettomia tiekunnan omaa työtä tehtyjä töitä avustuskelpoisiksi kustannuksiksi (tiemaksuja vastaan tehtävä työ on vastikkeellista ja voidaan hyväksyä).



Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ilmoitus

2 (2)

Tehtävät työt - selite	Sijainti tiellä Paakuväli, pvl	Suorite- määrä	Suoriteyksikkö (h, kpl, m, jmm, m ² m ³ tr, m ³ ltd, t)	Yksikköhinta € alv 0 %	Yksikköhinta € alv 24 %	Hinta yhteensä € sis. alv	Tiemaksuja vastaan tehtävä työ *)	Huomautuksia
Suodatin kerrokset								
Jakavat kerrokset								
Kantavat kerrokset	0-390	702	M3		28,00	19656		
Kulutuskerros	"	117	M3		27,00	3159		
Kalteet								
Liikennemerkit ja reunapaalut								
Muut rakenteet tai laitteet								
Tutkimukset ja mittaukset								
Suunnittelu								
Vaivonta								
Muut kustannukset, mitkä								
Sillat, erillinen suunnitelma ja kustannusarvio								
Hankkeen kustannukset yhteensä, sis alv					28640,00,-			

* 1.9.2015 jälkeen hankkeissa ei enää hyväksytä vastikkeettomia tiekunnan omaa työtä tehtyjä töitä avustukseksi kustannuksiksi (tiemaksuja vastaan tehtävä työ on vastikkeellista ja voidaan hyväksyä).