

ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA

(Ympäristönsuojelulaki 118 §)

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on tullut vireille 9.9.2026	

1. ILMOITUSVELVOLLINEN

Ilmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi Destia Oy
Lähiosoite Firdonkatu 2 T151
Postinumero ja postitoimipaikka 00520 Helsinki
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti) Johanna Tuomisto, ext_jrt_johanna.tuomisto@destia.fi puh 0440-903881
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) Verkkolaskuosoite:003721630263, Operaattori: Basware Oyj

2. AIHEUTTAMISPAIKKA

Osoite Itäinen Väylä 7a, 07940 Loviisa
☒ Sijainti on esitetty kartalla, liitteessä nro 1

3. TOIMINTA

Rakentaminen ☐ louhinta ☐ murskaus ☐ paalutus ☐ muu, mikä?
Tapahtuma ☐ ulkoilmakonsertti ☒ muu, mikä? Maakaapelin sijoittaminen Hyperonin ja tulevan sähköaseman väliin, sekä sähköaseman ja kytkinaseman väliin

4. TOIMINNAN KESTO

Aloittamispäivä 21.9.2026
Päätymispäivä 31.7.2027
Ma – pe (klo) 07.00 - 19.00
La -
Su -

5. MELUPÄÄSTÖT

Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä Kaivinkoneet, kuorma-autot, traktorit
Melutaso 10 metrin päässä, dB(A) Melutaso n 70-100 db

6. MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN

Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta Alueella ei häiriintyviä kohteita
Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB(A) ☐ Liitteenä esitetään kartta toimipaikasta ja häiriintyvistä kohteista

7. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA

Torjuntatoimenpiteet Käytetään huollettuja koneita, tarvittaessa järjestetään koneen ympärille melueste.		
Melutilanteen seuranta Saännöllisin desebelimittauksin		
Tiedottaminen ☒ talokohtainen ☐ huoneistokohtainen ☐ porraskäytäväkohtainen		
Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet Tiedotteet jaetaan postilaatikoihin n kilometrin säteellä työmaa-alueesta		

8. LISÄTIEDOT

Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat	
☒ Liitteenä muita lisätietoja	[REDACTED]

9. ALLEKIRJOITUS

Paikka	Päivämäärä
Loviisa	9.9.2026
Allekirjoitus (tarvittaessa)	
Johanna Tuomisto	
Nimen selvennys	

Tarkennuksia ja täydennyksiä (11.9.2026):

Kaapeliota tehdään suurimmaksi osaksi kaivinkoneella kaivamalla, vain tien alitukset tullaan tekemään alitusporaamalla. Teiden alituksiin on EVK:lta sijoitusluvat. Kaapeli tulee kahteen eri kohteeseen, [REDACTED]

Työt kestävät ensi kesään, mutta varsinaiset rakennustyöt saadaan päätökseen kevään aikana. Kaapelinveto tapahtunee ensi keväänä, mutta tämä työvaihe on meluton.

Moottoritien alitus, joka on reilut 100 metriä suuntaporaamalla, on ehkä suurin meluntuottaja, siinä mitattu koneesta noin 20 metrin päässä lukemia 50-60 db, mutta jos kallio tulee vastaan niin lukema voi nousta hetkellisesti noin 100 db.

Alitus kestää maximissaan 8-10 työpäivää, ja ajoittuu näillä näkymin joulukuun alkuun. Kivien rikotuksessa mennään jonnekin 90-100 db:n paikoille koneen vieressä mutta heti kun mennään kauemmaksi, laskee desibelit tuonne 60-70 db. Kiviä rikotetaan mahdollisesti muutamina päivinä silloin tällöin, etukäteen vaikea sanoa, kun tällä hetkellä ei ole tiedossa tarkkaan, että tarvitaanko lainkaan rikotusta.